

令和2年4月8日

入札公告

株式会社ダイニチ 代表取締役 玉留 一

本店：愛媛県宇和島市丸穂甲 1062 番地 2

海南シーフードセンター：和歌山県海南市冷水 325-15

次の通り一般競争入札を行うことを広告する。

公告期間 令和2年4月8日 から 令和2年4月20日

入札参加を希望される方は上記公告期間内に、下記問い合わせ先までご連絡ください。

記

□工事名称 株式会社ダイニチ 海南シーフードセンター 機械・設備工事（能力、参考規格・形式は別添参照）

1. 大型除湿器導入工事
2. 冷凍庫内霜付改善対策工事
3. フードディフェンスカメラネットワーク設備
4. 発泡スチロール箱自動包装ライン
5. 横ベルト真空包装機
6. 洗浄循環水泡沫分離設備
7. 水槽生物ろ過装置及び水槽冷却装置
8. 500L 容器洗浄機
9. 出荷場作業台船
10. 活魚備蓄生簀
11. 生簀網
12. スラリーアイス製造機
13. スラリーアイス製造設備据付・配管工事
14. スラリーアイス製造機電気設備工事
15. スラリーアイスタンク基礎工事
16. 出荷場ベルトコンベヤー製作・設置
17. 高圧洗浄機
18. 出荷場洗浄ポンプ及び洗浄ガン
19. 水槽ベルトコンベヤー設置工事
20. 桶（500L 容器）洗浄機付帯工事
21. オートクレーブ
22. 発電設備追加工事
23. 水槽建屋鉄骨塗装改修工事
24. 出荷ステージステンレス板張替え
25. スラリー配管追加工事
26. 加工場補修
27. 手洗い設備設置工事
28. 加工場水道設備追加工事

□現場説明会 令和2年4月21日（火）午前10:00～ 当社現地（和歌山県海南市冷水 325-15）

□入札日時・場所 令和2年4月27日（月）午前10:00～ 当社会議室（和歌山県海南市冷水 325-15）

※事前に郵送・持参の場合は見積日付を上記入札日と同日として現場説明会以後かつ入札日時以前に必着のこと

□契約方法・工期 請負契約にて、令和2年4月下旬より随時契約・着工～令和3年1月31日迄に竣工

□支払条件 完成後銀行振込（手付金等応相談）

□お問い合わせ 株式会社ダイニチ 海南シーフードセンター 植木迄 Tel(073-483-3217) 以上

添付（能力、参考規格・形式）

No.	施設等区分				設置 台 数
	機械名	用途	処理能力	参考規格・形式（同等以上のもの）	
1	大型除湿器導入工事	工場内結露対策	6 ㎥/h/台 (湿度 80%室温 13℃)	KEH-SP3A1	4 台
2	冷凍庫内霜付改善対策工 事	冷凍庫霜付改善対策	1500W 7.5A/ 放射体 1 台	SRNK1500	4 台
3	フードディフェンスカメ ラネットワーク設備	カメラ設置によるフー ドディフェンス強化	200 万画素カメ ラ 16 台、41 日 間録画	レコーダー：PDR-6316R, カメラ： PDC-T3233IRH,PDC-D3233IR	1 式
4	発泡スチロール箱 自動包装ライン	発泡スチロール箱の外 包装	5 箱/分	KW-700 及び付帯ローラー	1 台
5	横ベルト真空包装機	フィール等商品の真空 包装	8 袋/20 秒 (1 バ ッチ)	MDX100-900	1 台
6	洗浄循環水泡沫分離設備	ウロコ取り魚体洗浄水 の浄化	処理水量 220 ㎥/ 分	FSAL-040F	1 式
7	水槽生物ろ過装置及び 水槽冷却装置	水槽海水の浄化・適正温 度管理	処理水量 15 ㎥/ 時	ろ過装置：オーダーメイド、ろ過ポン プ：50PQM61.5B、冷却機： MR-350CV-DFY	1 式
8	500L 容器洗浄機	作業・冷やし込み用等 使用容器の洗浄	1 容器/10 秒	対象容器外寸 1340*865*790 機長：3600*1585 水槽 92L ポンプ：5.5 k w KSH85M	1 台
9	出荷場作業台船	生簀からの活魚水揚・作 業場	作業スペース： 142.5 ㎡	19m*7.5m 鉄枠(FRP コーティング) 床板 階段等付属	1 台
10	活魚備蓄生簀	活魚原料備蓄用	原料魚 3 トン/1 生簀	内寸 5.4m 角 生簀枠：鋼管 50A	4 台
11	生簀網	〃	〃	ポリエチレン製：5.3m*5.3m*4.7m 角目仕立て	4 枚
12	スラリーアイス製造機	スラリーアイス製造(原 魚・商品の冷却用)	10 トン/日 (ド ライアイス換 算)	製氷装置：IG 6VM×4 台 貯氷装置：ST30×1 基 その他構成機器	1 式
13	スラリーアイス製造設備 据付・配管工事	〃	〃	上記 12 付帯工事	1 式
14	スラリーアイス製造機電 気設備工事	〃	〃	上記 12 付帯工事	1 式
15	スラリーアイスタンク基 礎工事	スラリーアイス製造(原 魚・商品の冷却用)	〃	上記 12 付帯工事	1 式
16	出荷場ベルトコンベヤー 製作・設置	作業台船からの原料搬 送用	30.5 ㎥/分	全長 14100*外幅 520 (内幅 350) フレーム：SUS304 ガイド：15A パイ プ両側 カゴシュート (トラス構造)	1 台
17	高圧洗浄機	設備・機器の高圧洗浄用	430 - 800 ㎥/時	HDS 8/17 M	1 台

機
械

	18	出荷場洗浄ポンプ及び 洗浄ガン	生簀網・水槽網の洗浄用	90 ^{リットル} /分	ポンプ：MP-905A ガン：パール35G	1 式
	19	水槽ベルトコンベアー設 置工事	活魚水槽からの原料搬 送用	30 ^{リットル} /分	KL3-451AL を改造	1 台
	20	桶（500L 容器）洗浄機付 帯工事	作業・冷やし込み用等 使用容器の洗浄	1 容器/10 秒	上記 8-500L 洗浄機付帯工事	1 台
	21	オートクレーブ	加工作業使用の手袋（軍 手）の滅菌処理	滅菌温度 105～ 135℃、容量 58 <small>リッ トル</small>	LSX-500	1 台
建物 (設備)	No.	施設等区分				
		建物（設備）名		種類名	構造・規格	
	22	発電設備追加工事		工具器具備品	切替盤 3 台、配線、60kva 発電機 1 台	
	23	水槽建屋鉄骨塗装改修工事		建物	ウレタン塗装	
	24	出荷ステージステンレス板張替え		構築物	ステンレス	
	25	スラリー配管追加工事		工具器具備品	塩ビ配管	
	26	加工場補修		建物	ステンレスポリカプレート	
	27	手洗い設備設置工事		工具器具備品	手洗いシンク、塩ビ配管	
	28	加工場水道設備追加工事		建物付属設備	塩ビ配管、バルブ	